

<p>NACIONAL LA RADIO DE TODOS</p> <p>Radio y Televisión Argentina S.E. Maipú 545 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel/Fax: 011 5278-9100 Int: 520/523/525/526 Departamento de Licitaciones y Compras</p> <p>Señores: Dirección TE: Mail :</p>	<p>233/2017</p> <p>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Fecha
26/07/2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
UNICO	Adquisición y colocación de piso vinílico en los Estudios de FM Folclórica y FM Clásica en LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, sita en la calle Maipú 555- CABA, Según especificaciones técnicas descriptas en Anexo	Siete días corridos a partir de la suscripción del Acta de inicio de obra
<p>Se requiere visita de las instalaciones Contacto en LRA 1 RADIO NACIONAL BUENOS AIRES - Dpto. Arquitectura (teléfonos: 5278-9100 – int. 392)</p>		

1- CONDICIONES GENERALES

De las propuestas:

Deberán presentarse en sobre cerrado en la dirección arriba consignada o enviarse adjuntas en formato .pdf a la dirección de correo:
compraslra1@radionacional.gov.ar

Fecha límite para la recepción de ofertas: 02 de agosto de 2017 inclusive, hasta las 11 hs.

Contenido de las ofertas:

Constancia de Número de Código Único de Identificación Tributaria (CUIT).

Anexo I - PLANILLA DE COTIZACIÓN, debidamente completada y suscripta por representante de la empresa.

Se considerará que toda cotización recibida asume el compromiso de la empresa cotizante con respeto de los requisitos mínimos detallados, los cuales deberán estar especificados en su cotización.

Serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que contemplen la cotización de la totalidad de lo requerido.

Se deberá dejar constancia en la propuesta de la aceptación de un **mínimo de 30 días como compromiso de mantenimiento de la oferta.**

La cotización será expresada en la moneda de curso legal en la República Argentina y serán pagados en dicha moneda.

Radio Nacional-RTA S.E. no reconocerá mayores costos durante la ejecución del contrato.

COTIZAR PRECIOS IVA INCLUIDO Y DEBERA ADJUNTARSE CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN AFIP.

Del lugar de Prestación los trabajos:

Los trabajos deberán efectuarse en los Estudios de FM Folclórica y FM Clásica de LRA 1 RADIO NACIONAL BUENOS AIRES, sita en la calle Maipú 555- CABA -

Plazo de ejecución de los trabajos: El plazo para la finalización de todos los trabajos, es de siete (7) días corridos a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra.

Garantía: Deberá especificarse claramente el plazo de garantía

Seguros y otros:

La firma adjudicataria deberá contar con los siguientes seguros a su cargo:

- 1) Accidentes de trabajo: Aseguradora de Riesgos del Trabajo, de todo el personal afectado, conforme a lo establecido por las Normas vigentes.
- 2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio correspondiente al personal a su cargo de acuerdo a la legislación vigente.

Al momento de adjudicarse el oferente seleccionado, deberá presentar Nómina de personal en relación de dependencia afectado al servicio (último FORMULARIO 931, presentación y pago)

Asimismo al momento de suscripción de la OC, el adjudicatario deberá presentar "declaración jurada de los intervinientes manifestando el vínculo laboral del oferente".

Información Impositiva: Los oferentes que efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000,00) deberán presentar el Certificado Fiscal para Contratar, vigente expedido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.).

Condiciones de Pago:

Los pagos se efectuarán de acuerdo al siguiente detalle:

- Se abonará un anticipo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total de la Orden de Compra, el cual se hará efectivo dentro de los DIEZ (10) días corridos de la fecha de presentación de la factura, una vez suscripta la de Orden de Compra.
- Se abonará el CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante del monto total de la Orden de Compra, el cual se hará efectivo dentro de los DIEZ (10) días corridos de la fecha de presentación de la factura y finalización de los trabajos, previa certificación por parte del Departamento de Arquitectura.

Las facturas serán presentadas en LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires.

Se indicará en cada factura:

- 1.- Número y fecha de la Orden de Compra;
- 2.- Número y fecha del remito o certificado de cumplimiento de los trabajos , y agregado de los mismos, debidamente conformados;
- 3.- Importe neto de la Factura;
- 4.- Denominación del Organismo: Radio y Televisión Argentina S. E.;
- 5.- C. U. I. T. N° 30-71124718-8;
- 6.- Agregar IVA RESPONSABLE INSCRIPTO.

Las factura electrónica se deberá remitir a compraslra1@radionacional.gov.ar, única casilla de correo habilitada para la recepción de este tipo de documentación.


ANEXO I

PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe..... DNI..... en nombre y representación de la Empresa
..... con domicilio legal en la
Calle..... N°..... localidad..... Tel/Fax..... e-mail..... CUIT..... y con poder
suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de
las condiciones particulares y técnicas incluidas en la presente solicitud de cotización, presenta la siguiente
oferta:

ITEM N°	DETALLE	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
UNICO		1		
MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)				

MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido): (Completar en letras):
PESOS.....



Anexo técnico: Adquisición y colocación piso vinílico en locales A022-23-25-26-27-29 LRA1 -Radio Nacional Buenos Aires.

OBJETO:

El presente llamado a cotización tiene por objeto los trabajos de cambios de pisos vinílicos en los locales A022 - A023 - A025 - A026 - A027 - A029 (local A029 sector según indicación en plano) LRA 1 RADIO NACIONAL BUENOS AIRES, sita en Calle Maipú 555 C.A.B.A. Dichos trabajos deberán ejecutarse según las reglas del buen arte de construir, según planos adjuntos y el presente pliego de especificaciones técnicas.

PLAZO DE FINALIZACION DE OBRA:

El plazo para la finalización de todos los trabajos, es siete (7) días corridos a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra.

Generalidades

Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las pendientes, alineaciones y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes y que la Inspección de la obra verificará y aprobará en cada caso.

Responderán estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones, color y forma de colocación que para cada caso particular se indique en los planos de detalles y/o planilla de locales correspondientes, debiendo el Contratista someter a la Supervisión de Obra la aprobación de los aspectos referidos, antes de comenzar el trabajo.

Donde corresponda, se realizarán carpetas alisadas de nivelación, de al menos 20mm, con resistencia e impermeabilidad óptimas. Se debe prever junta de dilatación perimetral de al menos 6mm.

Los cambios de pisos deben ser previamente aprobados por la Supervisión de Obra.

La colocación se efectuara de manera que la alineación y escuadría sea coincidente y paralelo a los respectivos pisos.

Los cortes se efectuaran a máquina con el fin de lograr un contacto perfecto con el piso correspondiente, muros o marcos de aberturas.

El Contratista presentara muestras para su aprobación antes de proceder a colocarlos.

Piso vinílico

Se deberá proveer y colocar piso vinílico liso tipo Tarkett Tapiflex acústico 3.7 mm o similar en rollo, en los sectores indicados en los planos, color a definir según disponibilidad y muestras presentadas a la Supervisión de Obra. El piso vinílico deberá contar con características ignifugas y comportamiento electroestático.


La colocación deberá ser ejecutada por personal idóneo y según las especificaciones del fabricante, con la menor cantidad de cortes posibles, teniendo especial cuidado en no dejar irregularidades ni bolsas de aire, en ningún sector y realizando juntas perfectas, las mismas llevaran proceso de unión en caliente. Previa colocación de este tipo de solado, se acondicionará la carpeta y se ejecutará una capa de masa niveladora para obtener una superficie continua, lisa y sin imperfecciones.

Superficies a cubrir, cantidades

LOCALES A026-A027-A029 : 65 m2

LOCALES A022-A023-A025: 60 m2

TOTAL: 125 m2


Arq. Magdalena PUZYÓ
R.T.A. S.E. - RADIO NACIONAL



Arq. Magdalena PUEYO
 RTA S.E. RADIO NACIONAL

NACIONAL LA RADIO DE TODOS	LRA 1 MAIPÚ 555/545 REEMPLAZO PISO VINÍLICO LOCALES A022-A023-A025-A029	Esc	Fecha: 30/05/2017	PDT
		1:100	Dibujo: - Of. Técnica RTA	